


RZUT PRZYZIEMIA 1:50



ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DL. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	L 50x5	800	S235JR	4	3.20	3.77	3.02	12.06
OGÓŁEM								
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%								
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%								
RAZEM:								
WYKONAĆ: x 1								

ZESTAWIENIE OKIEN

LP	Symbol okna	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk
1	O1	1200	900	7
2	O2	900	900	1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
NR1	HALA KRATY	GRES	84.68
NR2	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	3.48
NR3	WC	GRES	2.52
NR4	MAGAZYN	GRES	4.20
NR5	POM. ELEKTRYCZNE	GRES	5.25
Razem			100.1

ZESTAWIENIE DRZWI

LP	Symbol drzwi	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk	UWAGI
1	Dw1	900	2000	3	DRZWI STAŁOWE WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ
2	Dz1	900	2000	1	DRZWI STAŁOWE OCIEPLONE ZEWNĘTRZNE

ZESTAWIENIE BRAM

LP	Symbol drzwi	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk	UWAGI
1	B1	2600	2600	1	BRAMA STAŁOWA OCIEPLONA

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW POD ŚLUSARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ SPRAWDZIĆ NA MONTAŻU SPOSÓB MONTAŻU ŚLUSARKI UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ

ZESTAWIENIE NADPROŻY

LP	Symbol nadproża	Liczba sztuk
1	N/120	14

BETON C20/25
STAL A-IIIIN

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50					
Inwestor: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44; 76-032 Mielno					
Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieście					
Opracowanie: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieście - tom A+K-1					
Temat rysunku: Budynek krat BK (ob.2) - Rzut przyziemia					
Projektował: mgr inż.arch.M.NOWAKOWSKI upr.bud. 46/P/98		Opracował: mgr inż.P.CHAMCZYK		Sprawdził: mgr inż.H. GAWROŃSKI upr.bud. 18/73/ol	
Data: listopad 2013	Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: ARCH.-KONSTR.	Skala: 1:50	Nr projektu: 158/PW/A+K-1/13	Wersja: 01
					Nr rysunku: 2