


RZUT PRZYZIEMIA 1:50



ZESTAWIENIE NADPROŻY

LP	Symbol nadproża	Liczba sztuk
1	L-19-N/90	6
2	L-19-N/150	12
3	N-1	1
4	N-2	2
5	N-3	2

ZESTAWIENIE DRZWI

LP	Symbol drzwi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Liczba sztuk	UWAGI
1	Bz1	3000	3000	1	BRAMA STALOWA OCIEPLONA ZEWNĘTRZNA
2	Dw1	1000	2000	2	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ
3	Dz1	1000	2000	1	DRZWI STALOWE OCIEPLONE ZEWNĘTRZNE Z KRATKĄ

ZESTAWIENIE OKIEN


LP	Symbol okna	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Liczba sztuk
1	O1	1200	900	14

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW POD ŚLUSARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ SPRAWDZIĆ NA MONTAŻU  
SPOSÓB MONTAŻU ŚLUSARKI UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
NR1	HALA DMUCHAW	GRES	170.10
NR2	ROZDZIELNIA CZĘŚĆ ELEK.	GRES	25.00
NR3	ROZDZIELNIA CZĘŚĆ AKP	GRES	16.00
Razem			211.1

BETON C20/25  
STAL A-IIIIN

		Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.		64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50	
Inwestor:		Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o Unieście, ul. Świerczewskiego 44; 76-032 Mielno			
Inwestycja:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu			
Opracowanie:		Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu - tom A+K-2			
Temat rysunku:		Stacja dmuchaw SD Rzut przyziemia			
Projektował: mgr inż.arch.M.NOWAKOWSKI upr.bud. 46/P/98		Opracował: mgr inż.P.CHAMCZYK <i>P. Chamczyk</i>		Sprawdził: mgr inż.H. GAWRONSKI upr.bud. 18/73/ol	
Data: listopad 2013	Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: ARCH.-KONSTR.	Skala: 1:50	Nr projektu: 158/PW/A+K-2/13	Nr rysunku: 01 2