

Unieście, dnia 28.10.2016

L.dz. 1046/2016

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu udziela odpowiedzi na pytania w związku z Postępowaniem Przetargowym na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Unieściu” – znak sprawy ZP-ZWK/818/14-09/2016

Pytania otrzymano e-mailem w dniu 14.10.2016r.

Pytanie 12 - Z geotechnicznych warunków posadowienia wynika, że wykopy wykonywane pod obiekty należy odwadniać przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących tego zakresu robót. Proszę o weryfikację i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 12 - *Są to roboty tymczasowe, które nie będą rozliczane oddzielnie. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) §9.2 „W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.” Elementy należy ująć w dowolnej pozycji kosztorysowej.*

Pytanie 13 - Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej przekrycia kanałów elektrycznych kratą pomostową z tworzywa 40x40 -8,5 m2 w budynku stacja dmuchaw.

Odpowiedź 13 - *Przykrycie kanałów znajduje się w przedmiarze pod pozycją 15 przedmiaru A+K – 2. Obramowanie kanału z kątownika 50x50x3 ze stali OH18N9-52,4 m zgodnie z aneksem do projektu wykonawczego. Pozycja 16 przedmiaru - przekrycie kanałów z blachy żeberkowej gr. 5 mm w ilości 12,95 m2 zgodnie z aneksem do projektu wykonawczego.*

Pytanie 14 - Fundament pod dmuchawy w budynku stacji dmuchaw. Wszystkie pozycje tj. 25 d.2- 31 d.2 zawierają błędne przedmiary. Powinno być:

25 d.2 – 3,59 m3


26 d.2– 19,65 m3

27.d.2 – 0,68 t

28. d.2 ; 29 d.2 – 35,91 m2

30 d.2; 31 d.2 – 18,72 m2

Odpowiedź 14 - *Zamawiający potwierdza podaną w przedmiarze ilość fundamentów zgodnie z aneksem do projektu wykonawczego.*





Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie 15 - Osadnik wtórny OWR 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje:
Montaż taśm w płycie fundamentowej -37,2 mb

Montaż taśm na połączeniu ścian-płyta fundamentowa – 58,4 mb

Montaż taśm uszczelniających – rury do rys wymuszonych – 35,2 mb

Odpowiedź 15 - *Montaż taśm ujęty jest w poz. 17 i 18 ściany osadnika.*


PROKURENT
mgr Marcin Kuciński