



Unieście, dnia 25.10.2016

L.dz. 1018/ 2016

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu udziela odpowiedzi na pytanie w związku z Postępowaniem Przetargowym na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Unieściu” – znak sprawy ZP-ZWK/818/14-09/2016

Pytania otrzymano e-mailem w dniu 13.10.2016r.

Pytanie 1 – Czy w ramach ceny ofertowej Wykonawca ma ująć koszt świadczenia usługi serwisowej w okresie udzielonej gwarancji przez podmioty autoryzowane w tym przez autoryzowanej serwisu producentów urządzeń/sprzętów zamontowanych w ramach zadania w zakresie wykonania przeglądów serwisowych urządzeń/sprzętów wynikających z DTR oraz zabezpieczenia kosztów eksploatacyjnych urządzeń sprzętów tj. materiałów i części zużywających się w normalnej pracy urządzeń /sprzętów: smary, oleje, uszczelki, filtry itp.

Odpowiedź 1 – Zamawiający potwierdza

Pytanie 2 – Czy koszt materiałów eksploatacyjnych stanowią element usługi serwisowej?

Odpowiedź 2 – Zamawiający potwierdza

Pytanie 3 – W nawiązaniu do trwającego postępowania przetargowego dotyczącego „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu” zwracamy się z prośbą o dołączenie do SIWZ-u załącznika „wykaz oferowanych kluczowych urządzeń, który będzie obowiązkowy do wypełnienia i załączania do oferty przez wszystkich oferentów. Załącznik taki pojawia się obecnie praktycznie na wszystkich przetargach publicznych dot. Oczyszczalni ścieków. Nasza prośba jest spowodowana faktem, że w dokumentach przetargowych aktualnie nie ma:

- żadnych ograniczeń dotyczących zastosowania urządzeń prototypowych,
- wymogu przedstawienia referencji dla planowanych do zamontowania urządzeń.

Brak powyższych obostrzeń niesie za sobą ryzyko przyjęcia w ofertach, przez część Wykonawców, urządzeń kiepskiej jakości, niezgodnych z SIWZ, zupełnie niesprawdzonych w swoim działaniu, co w konsekwencji może spowodować nieuczciwą konkurencję oraz brak możliwości porównania przez Zamawiającego ofert Wykonawców między sobą.


Mając na uwadze powyższe prosimy o wprowadzenie ww. obostrzeń oraz dołączenie ww. załącznika (wspomnianego w pierwszym akapicie), który dostarczy Zamawiającemu już na etapie przetargu informacji o przyjętych do Oferty kluczowych urządzeniach.

Odpowiedź 3 – Na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zwkunieście.bip.net.pl> został zamieszczony nowy załącznik (nr 6) do SIWZ, o którym mowa w zapytaniu powyżej.

Pytanie 4 – W związku z powoływaniem się w dokumentacji przetargowej na przedmiar 00 dotyczący Kosztów ogólnych prosimy o udostępnienie ww. przedmiaru.

Odpowiedź 4 – Na stronie internetowej <http://www.zwkunieście.bip.net.pl> Zamawiający zamieścił przedmiar, o którym mowa w zapytaniu nr 2.

Pytanie 5 – Prosimy o potwierdzenie, że zapis klauzuli 6.5 FIDIC: „wykonawca będzie wykonywał roboty przez 6 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym”- jest wymogiem dopuszczalnym a nie obligatoryjnym.



Odpowiedź 5 – Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisem klauzuli 6.5 FIDIC: wymóg wykonywania robót przez 6 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym będzie wymogiem obligatoryjnym.

Pytanie 6 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przejęcia Odcinka Robót (części robót), rozpoczyna się wymagany 3 letni okres gwarancyjny dla odbieranego zakresu robót?

Odpowiedź 6 – Zamawiający informuje, iż 3 letni okres gwarancyjny rozpocznie się zgodnie z zapisem wzoru karty gwarancyjnej zawartym w TOM II SIWZ część II.6 pkt. 1.3 załącznik Kontrakt (Umowa) zamieszczony na stronie Zamawiającego <http://www.zwkuniescie.bip.net.pl>

Pytanie 7 - Importowanie pliku kosztorysu z pdf do rodosa burzy układ kolumn powodując przesunięcie ich części. W związku z powyższym prosimy o załączenie edytowalnej wersji kosztorysów w plikach z rozszerzeniem ath. lub rds.

Odpowiedź 7 – Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysu w plikach z rozszerzeniem ath. czy rds.

Pytanie 8 – Zgodnie z zapisem w opisie PW konstrukcji w punkcie 4.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO obiekt Osadnik wtórny ob. nr 12 „Osadnik posadowiony w warstwie piasków drobnych poniżej poziomu wód gruntowych. Konieczne jest odwodnienie na czas budowy” oraz obiekt Zbiornik retencyjny ścieków ZRS ob. nr 7 z pompownią zretencjonowanych ścieków PZS ob. nr 8.

Zbiornik posadowiony w warstwie piasków drobnych na granicy występowania wód gruntowych /lej/ i projektowanego nasypu o $l_s \geq 0.97$ /cz. płytka/. Możliwa konieczność odwodnienia na czas budowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o czynności dla wykonania odwodnienia i podanie ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 8 – Zamawiający informuje, są to roboty tymczasowe, które nie będą rozliczane oddzielnie. Zgodnie z Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) §9.2 „W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.” Elementy należy ująć w dowolnej pozycji kosztorysowej.

Pytanie 9 – Zgodnie z zapisem w opisie PW konstrukcji w punkcie 4.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO obiekt Piaskowniki wirowe PW, komora przelewowa KP i Komora rozprężna KR ob. nr 3,4 i 1 Pompownia osadu i części pływających POF z komorami osadowymi KO.1-2 ob. 20 i 19, Stanowisko czyszczenia wozów asenizacyjnych SCWA ob. 31, Komora rozdziału ścieków KRS ob. 10, Punkt poboru ścieków PPS ob. 13.

„Napotkanie nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o $l_s \geq 0.97$ ”

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o czynności dla wykonania wymiany gruntu i podanie ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 9 – Zamawiający informuje, iż roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu ujęte są w bilansie mas ziemnych w branży drogowej.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wioletta Dymiecka